



Einangrun í lofti.
Hiti í gólfí.

SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:
 MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
 RÖR ERU 16 mm MED ÍDREGNUM VÍR 3x1.5 mm².
 NEMA ELDAVÉLALÖGN, 20mm RÖR, ÍDREGNUM VÍR 3x4 mm².
 HÆÐ ROFA ER 110 cm.
 HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA ER 110 cm.
 Í ELDHÚSI, BADI, ÞVOTTAH. OG GEYMSLU
 ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEÐRI BRÚN Á DÓS.

SMÁSPENNA:
 ÖLL RÖR ERU 16 mm.

—S— = SÍMATENGLILL, HÆÐ 20 cm.
 ÍDREGIÐ 2xCAT 5 SAMSKIPTASTRENGUR.

—L— = LOFTNETSTENGLILL, HÆÐ 20cm.

① 4xØ20mm RÖR MILLI TAFNA
 ② JARÐTENGING OG SPENNUJÖFNUN HEITA OG KALDAVATNSINNTAKS.
 ③ 2xØ16mm RÖR MILLI TAFNA

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM (cm), MIÐUD VIÐ FULLFRÁGANGNU GÓLFÍ.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR ADSTÆÐUM Á STADNUM.

ÓTL.	DAGS.	BREYTING	HA.	VF.
A	28.06.01	SKOULUFENNING	GPR	GPR
A	01.06.01	TILFRAMVÆRMA	GPR	GPR

VEIRGLJFI

**LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNULAGNIR
1. HÆÐ**

KVARNI

1/50

HANND	TEIARNND	VFARN.	ÓTLGIFA
GPR	GPR	GPR	A

VEIRKALPI

GÖTULEITI

KRIUAS 19

STARJUR

Gísli Þór Ragnarsson
 Kennit. 0403675789

Asparfelli 4, 111 Reykjavík Stm. 6982228 Póstfang gpr@hla

TEIARNNG NR.	BLAD NR.	N. B. AF NR.
1444	4	5

DAGS. 27.04.2001

VEIR NR.

SAMR. KENNIT. 0403675789