



GRUNNMYND MKV 1:50

SKÝRINGAR

- Gefin hæðarmál eru frá fullfrágangnu gólfi að miðri dós
- Hæð rofa 1050mm
- Hæð tengils við rofa er í rofahæð
- Hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi, geymslu og baði 1050mm
- Aðrir tenglar 200mm frá gólfi.
- Hæð veggjónsa 16000mm
- Hæð veggjónsa úti 1800mm
- Hæð veggjónsa í baði og salerni 2000mm
- Hæð dóna undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600m
- Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
- Lagnir eru pípur 16mm með vír 3x1,5q
- L er loftnet hæð tengla 200mm
- F er sími hæð tengla 200mm
- D er dyrasími hæð tóla 1400mm
- ÖLL MÁL ERU UPPGEFIN Í MILLIMETNUM
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

Magnús Sigurðsson rafmagnstæknifræðingur kt. 011241 7519 GSM 896 0559				
Hannað MS	Yfirfarið MS	Skjal LT2001/R-SM-A1-Svoluas-08-01	Dags. 01/08/10	Málkvæði 1:50
RAFLAGNIR SMÁSPENNA		SVÖLUÁS 42, HAFNARFIRDI		
Eigandi Hallfreður Emilsson		Útgáfa A	Blad 3/3	