



ALMENNAR SKÝRINGAR

ALLAR PÍPUR ERU 16 mm OG VÍR 1,5 q

HÆDIR ROFA SÉ 105 cm OG SMÁ- OG LÁG-TENGLA SÉ 20 cm

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGENGU GÖLFH OG Í MIÐJA DÓS, ÚR MIÐRI DÓS Í MIÐJA DÓS EÐA Í FULLFRÆGENGINN VEGG.

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AD TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIKKOMANI TÖFLU. D.EME: T1-GR1 ER Í TÖFLU T1 OG ER GREIN NR. 1

ÞEGAR ÖR ER OG MERKT GR.NR ÞÁ FER VIKKOMANDI GR. Í TÖFLU Í ÍBÚÐINI.

TIL SMERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÜLLUN OG LEKASTRALMSPROFVÖRÐR.

MÁLMIHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚÐNADAR SKAL JARBBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.

JARBBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDA- VATNSLÖGN.

ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR ABSTÆÐUM Á STADNUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM.