



Skýringar.

Lagnir eru huldar 16mm plastpípur og taugar 3x1,5.  
 Hæð rofa sé 105sm.  
 Hæð tengla sé 25sm.  
 Málstraumur rofa sé 10A, en tenglar 16A.  
 Tenglar utandyra séu undir þakkanti.  
 Tenglar eldhúsi, þvottahúsi, baðherbergjum og  
 bílskúr séu 110sm.  
 Veggjós séu 180sm.  
 Útiljós séu 180sm.

Nema annars sé getið.

25mm.pl.p.f. heitan pott.

Erluás 66-Hafnarfirði.  
 Rafkerfi.  
 Teiknað: Gunnar Ingi Guðmundsson.  
 Mkv. 1:50.  
 Janúar 2002