



SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:

MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
 RÖR ERU 16 mm MEÐ ÍDREGNUM VÍR 3x15 mm²,
 NEMA ELDAVÉLALÖGN, 20mm RÖR, VÍR 3x4 mm².
 HÆÐ ROFA ER 110 cm.
 HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
 HÆÐ TENGLA VID ROFA ER 110 cm.
 Í ELDHÚSI, BADI, ÞVOTTAH., BÍLAG. OG GEYMSLU
 ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEDRI BRÚN Á DÓS.
 MERKJA SKAL 16A TENGLA Í GEYMSLU OG
 BÍLAGEYMSLU SÉRSTAKLEGA.

☞ LÚÐSDEYFIR, 315-500W DEYFIR Í TÖFLU.

- ① 3x16mm RÖR MILLI TAFLNA
- ② 3x16mm RÖR ENDAR Í VEGG HJÁ TENGLUM TIL VARA.
- ③ XX

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETRUM (cm), MIÐUD VID
 FULLFRÁGENGU GÓLFI.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA
 LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STADNUM.

BREYTINGAR

ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.

VERKJULUTI

LÁGSPENNA
 NEDRI HÆÐ

KVARDI

1:50

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÚTGÁFA
GÞR	GÞR	GÞR	A

VERKKAUF

GÖTLHEITI

ERLUÁS 80

STADUR

HAFNARFIRÐI

Gísli Þór Ragnarsson

Kennit. 040367-5789

Asparfell 4, 111 Reykjavík

Sími: 892 2228

Póstfang: gisu@sl.is

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
ERL80.220	3	4

DAGS.	VERK NR.
10.08.2001	

SAMP.	KENNIT.
<i>Gísli Þór</i>	0403675789