



SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:

MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
 RÖR ERU 16 mm MED ÍDREGNUM VÍR 3x1.5 mm².
 NEMA ELDAVÉLALÖGN, 20mm RÖR, VÍR 3x4 mm².
 HÆÐ ROFA ER 110 cm.
 HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
 HÆÐ TENGLA VID ROFA ER 110 cm.
 Í ELDHÚSI, BADI, ÞVOTTAH., BÍLAG. OG GEYMSLU
 ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEDRI BRÚN Á DÓS.
 MERKJA SKAL 16A TENGLA Í GEYMSLU OG
 BÍLAGEYMSLU SÉRSTAKLEGA.

➔ LJÓSDYFIR 315W MED INNBYGGÐUM ROFA.

- ① 3x16mm RÖR MILLI TAFLNA
- ② ROFI F. LJÓSNEMA
- ③ INNFELDUR TENGILL Í SKYGGNI, IP44
- ④ ÓBEIN LÝSING Í SKYGGNI (KEMUR SÍÐAR)

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM (cm), MIÐUÐ VID
 FULLFRÁGENGNUM GÓLFÍ.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA
 LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM.

BREYTINGAR				
ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.

VERKHLUTI
**LÁGSPENNA
 EFRI HÆÐ**

KVARNI 1:50

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÚTGÁFA
GÞR	GÞR	GÞR	A

VERKKAUPT

GÖTLHEITI
ERLUÁS 80

STAÐUR
HAFNARFIRÐI

Gísli Þór Ragnarsson
 Kennit. 040367-5789
 Asparfell 4, 111 Reykjavík Sími: 892 2228 Pósfang: gtra@el.is

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
ERL80.220	4	5

DAGS.	VERK NR.
10.08.2001	

SAMP. *Gisli* KENNIT. **0403675789**