



SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:

MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A.
MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
RÖR ERU 16 mm MED ÍDREGNUM VÍR 3x1.5 mm²,
NEMA ELDAVÉLALÖGN, 20mm RÖR, VÍR 3x4 mm².
HÆÐ ROFA ER 110 cm.
HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA ER 110 cm.
Í ELDHÚSI, BAÐI, ÞVOTTAH., BÍLAG. OG GEYMSLU
ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEDRI BRÚN Á DÓS.
MERKJA SKAL 16A TENGLA Í GEYMSLU OG
BÍLAGEYMSLU SÉRSTAKLEGA.

- ☒ HREYFISKYNJARI F. INNFELLD LJÓS Í STIGA
- ☒ LÚSDEYFIR 315W MED INNBYGGDUM ROFA.

- ① 3x16mm RÖR MILLI TAFLNA
- ② INNFELT VEGGLJÓS, H:70cm FRÁ GÓLFI
AD EFRI BRÚN Á LJÓSI
- ③ RÖR ENDAR Í VEGG HJÁ LOFTR.RÖRI

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETRUM (cm), MIÐUÐ VIÐ
FULLFRÁGENGNU GÓLFI
ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AD SAMRÆMA
LAGNIR AD TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM.

BREYTINGAR

ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.

VERKILUTI

SMÁSPENNA
EFRI HÆÐ

KVARNI 1:50

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRF.	ÚTGÁFA
GþR	GþR	GþR	A

VERKKAUPI

GÖTUHEITI

ERLUÁS 80

STAÐUR

HAFNARFIRÐI

Gísli Þór Ragnarsson

Kennit. 040367-5789
Asparfelli 4, 111 Reykjavík Sími: 892 2228 Póstfang: gtra@sk.is

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
ERL80.220	6	7

DAGS.	VERK NR.
10.08.2001	

SAMP.	KERNIT.
Gísli	0403675789