



Skýringar

- Hæð
- tengla 20sm
- rofa 110sm
- tengla í bílgeymslu/þvottarhúsi/eldhúsi 110sm
- tengla f/loftnet/síma/hátalara 20sm
- tengils f/loftnet á baði 230sm
- tengils f/loftnet í eldhússkáp 230sm
- bjöllu 220sm
- bjölluhnapp 110sm
- hnapp f/bílskurhurðaropnara 180sm
- bakarofn 120sm
- uppvöskunarfél 60sm
- þvottavél/þurrkara 60sm
- eldunarhellur 60sm
- veggljósa stofu /skála / herbergjum 170sm
- tengidós á baði 200sm
- tengidósir fyrir skápaljós í eldhúsi 150sm
- veggljós úti 180sm
- örbylgjuofn 180sm
- tenglar fyrir útiseriur skulu vera í eða við þakbrún
- viða eldhúsi komi niður úr lofti
- Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.
- Lögnin skal vera hólkuð pípuögn 16mm í ljósa og tenglalögnum, 20mm í tækjalagnir. Ídregin vír skal vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv reglugerðarákvæðum.
- Teikningin er táknað og sýnir hvers óskað er þó skal hafa samráð við innanhúshönnuði og/eða innréttingasmíð

01
Grunnmynd
Mkv. 1:50

Svæðislýsing 25 mm ppo 70 sm í jörðu
Rafrágn 40mm ppo 70 sm í jörðu

Rafbaer
Hönnunar og
ráðgjafarþjónusta
Sólvallagötu 8
230 Reykjavísi
GSM 694-7299 421-2935
netfang rps@islandia.is

Lóuás 32. Hafnarfirði

Ljósálögn

Hannað: <i>BP</i>	Teiknað: <i>BP</i>	Dags: maí 2001	Jón Páll Þorláksson
Mál: 1:50	Blað: 1 af 4	Breytt:	Ísagflur rólafarinnar