



Tenging sökkulskauts

Taka skal upp tvo teina og tengja í tengibox undir töflu

Skýringar

Lögnin skal vera innfelld pípulögn í starfsmannaðstöðu og áfelld lögn lögð í heitgalvanhúðaðar rennur í griparími. Tengidósir skulu settar eftir þörfum vegna samtengingar á strengjum. Ídregin vír og strengir skulu vera í samræmi við stærðir búnaðar samkv reglugerðarákvæðum. Heitgalvenhúðuðum rennum skal koma fyrir sem næst lofti og lampar skulu festir á rennum. Lampar skulu vara af flúorgerð IP67 með hertu gleri. Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er þó skal hafa samráð við innréttingasmíð um staðsetningu á rennum og búnaði.

Hæð

tengla í starfsmannaðstöðu 120sm
rofa í starfsmannaðstöðu 120sm
tengils f/síma0sm
bjöllu 220sm
Stuðstraumsrofar í griparími skulu vera í 200sm hæð
Tenglar í griparími skulu vara á rennum.

Nema annað sé getið á teikningu og öll mál miðast við frágengin gólf.

Rafbær
Hönnun og
ráðgjafarþjónusta
Sólvallagötu 8
230 Reykjanesbæ
GSM 694-7299 421-2935
netfang.jp@islandia.is

Sörlaskeið 24 Hafnarfirði

Snið /skýringar

Hannað: JP*	Teiknað: JP*	Dags: maí 2001	Útán Pál Ey Skarphéðinsson Köppillur í Rafbærhöndur
Mál: 1:50	Blað: 7 af 7	Breytt:	