

Inntök samþykkt 23/1/2002.
f.h. HITAVEITU SUÐURNESJA h.f.
Björg Dögg Björnsdóttir




SKÝRINGAR

- PIPUR SÉU 16 mm MED 3x1.5 VÍR
- HÆÐ Á TENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI
- HÆÐ Á ROFLUM SÉ 1100 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI
- MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA MINNST 16 A
- HÆÐ Á (L) LOFTNETSTENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI
- HÆÐ Á (S) SÍMATENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI
- HÆÐ Á (H) HÁTALARADÓSUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI
- HÆÐ Í NEDRI BRÚN Á TÖFLU SÉ 1500 mm
- HÆÐ Í EFRI BRÚN Á (T), (S) OG (Ó) KÖSSUM SÉ SÚ SAMA OG Á TÖFLU
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM
- RAFLÖGN RAFTÆKJA Í ELDHÚSI SKAL STAÐSETJA Í SAMRÁÐI VIÐ HÚSEIGANDA

NEMA
ANNARS
SÉ
GETIÐ

FRÁGANGUR Á STEYPUSTEINUM FYRIR SÖKKULSKAUT



TENGLA SKAL SAMAN NEDSTU JÁRN Í
SÖKKULVEGGJUM OG TAKA JÁRN UPP Í TENGIKASSA
SEM SKAL VERA 150x150 mm OG STAÐSETTUR BILGEYMSLU
HÆÐ SÉ 300 Í NEDRI BRÚN FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI

Daníel Emilsson Suðurholti 16
Rafmagnsödnfræðingur Sími 565 1314, 824 1314

ERLUÁS 48

H. D.E	RAFLÖGN.
T. D.E	NEDRI HÆÐ
DACS. ágúst 2001 MKV. 1:50 1 AF 6 <i>Daníel Emilsson</i>	



4267