




**SKÝRINGAR**

PIPUR SÉU 16 mm MED 3x1.5 VÍR  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 1100 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI  
 MÁLSTRÁUMUR TENGLA SKAL VERA MINNST 16 A  
 HÆÐ Á (L) LOFTNETSTENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI  
 HÆÐ Á (S) SÍMATENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI  
 HÆÐ Á (H) HÁTALARADÓSUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI  
 HÆÐ Í NEDRI BRÚN Á TÖFLU SÉ 1500 mm  
 HÆÐ Í EFRU BRÚN Á (T), (S) OG (Ó) KÖSSUM SÉ SÚ SAMAN OG Á TÖFLU  
 ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM  
 RAFLÖGN RAFTÆKJA Í ELDHÚSI SKAL STAÐSETJA Í SAMRÁÐI VIÐ HÚSEIGANDA

NEMA  
 ANNARS  
 SÉ  
 GETIÐ

FRÁGANGUR Á STEYPUÞEINUM FYRIR SÖKKULSKAUT



TENGLA SKAL SAMAN NEDSTU JÁRN Í  
 SÖKKULVEGGJUM OG TAKA JÁRN UPP Í TENGIKASSA  
 SEM SKAL VERA 150x150 mm OG STAÐSETTUR BÍLGEYMSLU  
 HÆÐ SÉ 300 Í NEDRI BRÚN FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI

Daníel Emilsson      Suðurholti 16  
 Rafmagnsionfræðingur Sími 565 1314, 824 1314

**ERLUÁS 48**

H. D.E	RAFLÖGN.
T. D.E	EFRU HÆÐ
DACS. ágúst 2001	MKV. 1:50
2 AF 6	Daníel Emilsson

