


T02 staðsett inni í T01 aðaltöflu
sjá teihn. nr. 05

Skýringar:
Sökkulskauf skal tengt við súlufestibolta stálgrindar sem hafa verið rafsoðnir við járnbandingu sökkla
Strengir frá aðaltöflu fyrir flotkví skulu lagðir í stökk frá rafstöðvarhúsi yfir í tengikassa á stólpa milli rafstöðvarhúss og flotkvíar og þaðan yfir í flotkví, sjá snið nr. 02 og afstöðumynd nr. 03.
Heimtaug frá rafveitu skal lögð yfir í spennistöð rafveitu sem stendur við norður-hlið rafstöðvarhúss



AKKUR SF Tæknipjónusta
Arnarhraun 24, 220 Hafnarf., sími: 533 1950
Breyting: 13.10.02
Undirskr.: k.t. 020145 4479

Verkheiti: Rafstöðvarhús fyrir flotkví Óseyrarbraut 40 Hafnarfirði	Kvarði: 1:50
Teikning: Grunnmynd	Teikn.nr. 01
Teiknað: SRE	Dags.: 01.07.01
	Verk nr.: 10701