



SKÝRINGAR

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A
 PÍPUR SÉU 16MM, VÍR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 SM
 HÆÐ TENGLA SÉ 20 SM

Ath: Nánari staðsetning tengla/rofa í eldhúsi skv.
 eldhúsinnréttingarteikningu.

ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VIÐ FULLFRÁGENGIN GÖLF.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.
 BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG JARDBINDA
 BÆKKER OG STURTUBOTN

GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGNUM SKV. REGLUGERÐ L.S.

OG RAFV. HAFNARFJ. (nú Hitaveita Suðurnesja)

L TÁKNAR LÖFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍMA

⊗ REYKSKYNJARA

HANNAÐ:	JE / GSG	BLAÐ:	2 AF 3	Breyting:		RAFLÖGN & SMÁSPENNA	Erluás 11 Áslandi, Hafn.	JGS Jens Evertsson kt.: 160242 7799 s.: 5653670 8983680 Guðm. Steinn Guðmundsson kt.: 170348 2739 s.: 5554695
TEIKNAD:	GSG	KVARÐI:	1 : 500	Númer:	Dags:			
DAGSETN.:	Nóv. 2001	VERKNR.:	21012					