



SKÝRINGAR

STEINSTEYPA: SÍGO Í FLJÓTANDI FLÓTUM, UDDIRSTÖÐUM OG VEGGJUM. BEUDISTÁL: K: KS 40 KAMBETAL UDDIRSTÖÐUR SKULU NÁ MINNST 1,20 M NIDUR FYRIR JARVEGS- YFIRBORÐ, NEMA FÖST KLÖPP SÉ OFAR, EÐA TRYGGT SÉ AÐ FROST- ÞENNELA Í GRUNNI RASKI EKKI UDDIRSTÖÐUM. ÞÆR SKULU ALDREI GANGA SÆMUR EN 30 CM NIDUR FYRIR BOTNFLÖTU. ÞÆR SKULU STANDA Á TRAUÐUM JARVEGI, FLJÓTANDI FLÖTU: FJARLÆGGA SKAL ALLAN LAÐSÁÐ JARVEGS MINNST 60 CM UDDIR FLÖTU. ÞVAPPA SKAL BOTNIN VEL MED VÉLÞÖPPU. JARÐ Í EFRU OG NEDRU BRÚN SÖKILA SKULU BÉYGD AMB. 80 CM FYRIR HÖRU (2K12). NEDRU JARVINN KLEMMIST SAMAN OG LEIDIST UPP VÍD RAFMAGUSTÖFLU. ÁLAG Á GRUNN ER MEST 3KG/CM.² FLÖTUBYKJAT SÉ 14 CM. ÞRING UM MÜRUP KOMI 2K12

VÍÐIVANGUR NR. 2

HAFNARFRÆÐI Í JÚNI 1977

ARNARHEAUNI 47 60587

UDDIRSTÖÐUR

Agnes Magnúsdóttir