



Sneiðing A-A.

BYGGINGARLÝSING:

Allir effirtaldir byggingarlutar skulu uppfylla við eigandi kröfur í byggarreglugerð og reglugerð um eldvarnir. Allir byggingarlutar sem framleiddir eru í verksmíðju eða verkstæði skulu bera vottun skv. 5.1. kafla í byggingarreglugerð.

Svalahurðin skal vera úr gagnvarðri furu/harðvið eða sambærilegu efni.

Svalir á suðvesturhlíð verða gerðar úr fúgavörðu timbri af viðurkenndri gerð. Op í handriði skal vera mest 89 mm. og hæð 1100 mm. í samræmi við 6.5.3 gr. og 6.5.4 grein í gildandi byggingarreglugerð.

Burðavirkishönnuður mun sjá um alla útfærslu á burðavirki svalanna.

Gler í svalarhurðum skal vera tvöfalt k-gler skv. 13.3.2. gr. í byggingarreglugerð.

Öll málsetning í mm.

Upphaflegur hönnuður var Guðmundur Þórir Egilsson.

Efni: Einbýlishús við Hellisgötu 23, 220 Hafnarfirði.

Heiti: Sneiðmynd A-A.

Hannað: Þorgeir Þorgeirsson

Dags: 19.07.13 Mkv.1:50 Blað. 03/07 Verkefnis nr. 0413236

Samþykkt: Kennitala. 240657-5469

A2 Arkitektúr ehf. Markland 4, 108 Reykjavík, sími. 588-8844 / 691-0202  
Kt. 630306 - 1240 arkitektur@internet.is

A2  
Arkitektúr og skipulag.