



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. } NEMA ANNARS SÉ GETID  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 ° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm  
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur  
 (R) REYKSKYNJARI optiskur  
 (H) HITASKYNJARI  
 ○ → HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

aðalhönnuður: *Kári Eiríksson*  
 Kári Eiríksson - Arkitekt FAF - kt: 070365-4059

Áritun aðalhönnuðar

				LÆKJARGATA 11 HAFNARFIRÐI				MRV.	1:50
				SMÁSPENNA EFRI HÆÐ (STÆKKUN)				TEKJUNR.	5
								ÞEYMASTYR.	
A	13.05.05	VIÐBYGGINGU BÆTT VIÐ	B.P.T.	T.S.	<i>Trústi</i>	220146-2439	TNR.	5	
ÚTG.	DAGS.		TEKN.	HANVAD	SAMPYKTI	KENNITALA	AF	5	
							UTG.	A	

**TERA** s/p  
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDMUND BELLERSEN  
 TRAUSTRISVEIÐIR/ÓRANSÓN

RAFMAGNSTÆKNIR  
 SÍMI 5687386  
 SÍMI 5687390