



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSíMI, T+F = TÖLVA OG SíMI, L = LOFTNET  
 H = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm  
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm  
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur  
 (R) REYKSKYNJARI optískur  
 (H) HITASKYNJARI  
 ( ) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETT

aðalhönnuður:  
Kári Eiríksson - Arkitekt FAÍ - kt: 070365-4059

Áritun aðalhönnuðar

				LÆKJARGATA 11 HAFNARFIRÐI				MRV.	1:50			
				SMÁSPENNA NEDRI HÆÐ (STÆKKUN)				TEIÐNR.	3			
								SÍÐASTA TNR.				
A	13.05.05	VIÐBYGGINGU BÆTT VIÐ	B.P.T.	T.S.	220146-2439		TNR.	3	AP	5	UTG.	A
UTG.	DAGS.		TEIÐN.	HAÐNAÐ	SAMFYRKT	KENNITALA	TERA	S/P	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		UTG.	
							EDMUND BELLERSEN		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SMÍ 5687388		
							TRAUÐI SVEINÞÓRÞSSON		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	SMÍ 5687390		