



SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5. } NEMA ANNARS SÉ GETID
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSíMI, T+F = TÖLVA OG SíMI, L = LOFTNET
 H = HITANEMAR F, GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 R, REYKSKYNJARI jóniskur
 R, REYKSKYNJARI optískur
 H HITASKYNJARI
 HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

áðalhönnuður:
Kári Eiríksson - Arkitekt FÁÍ - kt: 070365-4059

Áritun áðalhönnuðar

				LÆKJARGATA 11 HAFNARFIRÐI				MRV. 1:50	
				RAFLÖGN EFRI HÆÐ (STÆKKUN)				TEIKN.NR. 4	
				TERA S/F				SÍÐASTA TNR.	
				RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA				TNR. 4 AP 5	
				EDMUND BELLERSEN KAPMAGNSTÆKKER SÍMÍ 5687386				ÚTGA. A	
				TRAUSTI SVEINÞÓRSSON RAFMAGNSSTENTR. SÍMÍ 5687390				GHEYSILN.R.	
A	13.05.05	VIÐBYGGINGU BÆTT VIÐ	B.P.T.	T.S.	220146-2439				
ÚTGA.	DAGS.		TEIKN.	HAHNAD	SAMPYKTI	RENNTIALA			