



INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

**Skýringar**

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.  
 Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm<sup>2</sup> í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

Breytingar:	Undirskrift aðbáhönnuðar:	Verkefni:	Heiti teikningar:	Rafhönnun & ráðgjöf ehf
D		Staðarhvamur 1	Einlínumynd	Birkigrund 20 Sími: 664 0047
C		Hafnarfjörður		800 Selfoss Tölvupóstur: birkigrund@gmail.com
B	Undirskrift raftagnahönnuðar:	Teikning nr. 1	Verk nr. 2013-21	Jón Óskar Gíslason
A	<i>Sigurður Á Pétursson</i>	Mælikvæði: 1:500.	Teiknað: S.Á.P	Sigurður Ágúst Pétursson
Dags: Breyting:	Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Útprintað: 5.6.2013	Dags: Júní 2013	Rafvirkjameistari kt: 060765-5379
			Hannað: S.Á.P	Rafmagnsöfnræðingur kt: 051177-4959

