



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

**Hitalagnir, Skýringar**

Ofnlagirnir skulu vera úr svörtum stálpipum með skrúfudóm lengdlykkjum samsvörandi DIN 2440.  
Frásagnir lagna skul vera stöngu glidandi reglugerðum Greinar að einestökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
Fjarlægð á milli festinga Notamál Fjarlægð  
15-32 mm 2,5 m  
40-50 mm 3,0 m  
Eimringar skul lagirnir með 20mm gljúfar hökum.  
Á öllum öðrum komi sjálfvirkir ofnlokar, stöð og loftskrifur.  
Lagnir skul þrýstprófa við 6 bar, og skul þrýstingur standa áminn 24 tíma án þess að falla.

*Sveinbjörn Hinriksson*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Legu lagna breytt	13.08.2013	S.H.
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur KÍ: 160851-2329 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-6651 Netfang: sveinnih@intermet.is		Staður <b>Drekavellir 44 Hafnarfirði</b> Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	13.08.13	40-09
			Teikn. nr. 2-04