

17 JUL 2013

Byggingafultrúinn í Hafnarfjörðum
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

Fjólúas 8
Staðgreinir: 140-1-23260080
Landnúmer: 207188

Stærðir:
Lóð: 537,5 m²
Hús: 332,4 m² og 1036,1 m³
Nýtingarhlutfall: 0,62

Fjólúas 10
Staðgreinir: 140-1-23260100
Landnúmer: 207189

Stærðir:
Lóð: 537,5 m²
Hús: 332,4 m² og 1036,1 m³
Nýtingarhlutfall: 0,62

BYGGINGARLÝSING :

Húsin eru steinsteypd einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúrum.

Botnplata og sökkjar eru einangruð með 75mm einangrun.

Hitun húss er með gólfhita í botnplötum sem nánar er gerð grein fyrir á lagnateikningum.

Útveggir á lægri hluta húsanna eru einangraðir að utanverða með 100 mm steinull undir múrhúð og hærrí hluti byggingana eru einangraðir með steinull og klæddir með flísum og timbri.
Gluggar eru ljósgráir ál - trégluggar, settir í eftirá. Gler er tvöfalt einungrunargler, K-gler.

Þak er flatt viðsnúði. Á steypa plötu er heilbræddur asfaltúður sem nær yfir þakkanta. Asfaltúðurinn er eldþolinn í flokki T. Einangrað er á dúkinn með plasteinangrun "Styrisol" 180 mm í tveimur lögum. Fargað með sjávarmól.

Léttir innveggir eru með stálstoðum og klæddir tvöföldu gypsi.

U-gildi byggingarhluta:
Botnplata 0,3 W/m²°C
Útveggir: 0,4 W/m²°C
Þak: 0,2 W/m²°C
Gluggar, hurðir 2,0 W/m²°C

Vegið meðaltal útv., glugga og hurða: 0,77 W/m²°C

Gólfniðurföll eru í öllum votrymum, staðsett á teikningum í mkv. 1:50.




Afstöðumynd mkv. 1:500

Table with columns for property details (Skráningartafla, Landnúmer, Matshlutanúmer), building specifications (Stærðir, D0-D17), and area calculations (Skiptarúmmál, Séreign og sameign).

Table with columns for property details (Skráningartafla, Landnúmer, Matshlutanúmer), building specifications (Stærðir, D0-D17), and area calculations (Skiptarúmmál, Séreign og sameign).

Table with columns for property details (Skráningartafla, Landnúmer, Matshlutanúmer), building specifications (Stærðir, D0-D17), and area calculations (Skiptarúmmál, Séreign og sameign).

ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300 FAX 515 0319
www.ask.is



ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR
Valdimar Harðarson
Valdimar Harðarson Arkitekt F.A.I. Kt.
valdimar@ask.is

Table with columns for project details (VERKEFNI, FJÓLUÁS 8-10, 220 HAFNARFJÖRÐUR), drawing information (TEGUND TEIKNINGAR, AÐALTEIKNING), and technical specifications (MKV I A2, 1:500@A2).

© ÖLL AFRITUN OG ÁFRITUN TEIKNINGAR ER HÁÐ SAMBYKKI ASK ARKITEKTA. EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU.