



FRAMEIÐSLULÝSING:

Allir karmar skulu vera úr gagnvarðri furu / varanlegu efni. Allar hurðir skulu vera úr gagnvarðri furu/varanlegu efni og öll oppnanleg fög skulu vera úr varanlegu efni. Allt gler skal vera tvöfalt k-ler skv. 180,3 gr. í byggingarreglugerð.

Framleiðandi á gluggum og hurðum skal bera ábyrgð á að allar málsetningar séu staðfestar á staðnum áður en smíði hefst, einnig skal hann samræma fjölda á hurðum og gluggum við nágildandi aðaluppdrætti.

Gluggakarmar skulu uppfylla kröfu í byggingarreglugerð, varðandi svignun þ.e.a.s. 1/300 eða mest 8mm. Taka skal mið af staðlinum NS 3510.

Allir byggingarhlutar sem framleiddir eru í verksmiðju eða verkstæði skulu bera vottun skv. 5.1. kafla í bygginarreglugerð.

öll málsettning er í mm.

"Þar sem timbur og steypa liggja þétt saman skal skilja af með einu lagi af vindpappa."

Fylgja skal leiðbeiningum á Rb-blaði (Ísetning fyrir glugga) á gluggum og hurðum í útveggi.

Efni: Einbýlishús við Hellsgötu 23, 220 Hafnarfjörði.

Heiti: Gluggar og hurðir.

Hannað: Þorgeir Þorgeirsson

Dags: 19.07.13 Mkv. 1:20 Blað. 07/07 Verkefnis nr. 0413236

Samþykkt: Kennitala. 240657-5469

A2 Arkitektur ehf. Markland 4, 108 Reykjavík, sími. 588-8844 / 691-0202
Kt. 630306 - 1240 arkitektur@internet.is