



VEGGBENDING:
VEGGIR FYRIR NEÐAN KÓTA 6.625
ÓTVEGGIR SKULU VERA MED TVÖFALDRI BENDINGU K10
c/c 200 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
Á TEIKNINGU.

INNVEGGIR SKULU VERA MED TVÖFALDRI BENDINGU K10
c/c 200 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
Á TEIKNINGU.

VEGGIR FYRIR OFAN KÓTA 6.625
ÓTVEGGIR SKULU VERA MED TVÖFALDRI BENDINGU K10
c/c 200 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
Á TEIKNINGU.

INNVEGGIR SKULU VERA MED TVÖFALDRI BENDINGU K10
c/c 250 Í BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM
Á TEIKNINGU.

ATH. SJÁ AD ÖÐRU LEYTI PLOTUBENDINGU
Á GRUNNMYNDUM

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKN, B-00

1:20

NORDURBAKKI 7-9, HAFNARFIRDI

BURDARVIRKI, HÚS NR. 7
ALMENNAR SÉRMYNDIR
HLUTI 8.

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAVÖRUSTIG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAK: 561 9044
NETFANG: vido@vidsjá.is

MAÐAF. RM, TEIKN. RM, M.V. 1:20, VERNR. V-12-030
S.M. BÓ1.dwg, TEIKN. NR. B-308-7
DAGS. 2013.07.22
V. S. Gunnlaugsson, 130556-3959