



VEGGBENDING:
VEGGIR FYRIR NEDAN KÓTA 6.625
ÓTVEGGIR SKULU VERA MED
TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 200 Í
BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID
FRAM Á TEIKNINGU.

INNVEGGIR SKULU VERA MED
TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 200 Í
BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID
FRAM Á TEIKNINGU.

VEGGIR FYRIR OFAN KÓTA 6.625
ÓTVEGGIR SKULU VERA MED
TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 200 Í
BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID
FRAM Á TEIKNINGU.

INNVEGGIR SKULU VERA MED
TVÖFALDRI BENDINGU K10 c/c 250 Í
BÁÐAR ÁTTIR NEMA ANNAD SÉ TEKID
FRAM Á TEIKNINGU.

ATH. SJÁ AD ÖÐRU LEYTI PLÖTUBENDINGU
Á GRUNNMYNDUM

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKN, B-00

1:20

