



Inntök samþykkt 1715 2001.
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Björgir Dagbjarts.

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°. HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á ÞJÖLLUM SÉ 220sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L= SJÓNVARP, F= BÆJARSÍMI, DS= DYRASÍMI
 ○→ HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAKERFIS H=V/LOFT
 ⊕ HÁTALARADÓSIR H=20sm
 ⊕ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

NEMA ANNARS SÉ GETID

						ÞRASTARÁS 15 HAFNARFIRÐI				MKV. 1:100, 1:500	
						AFSTADA, SNID, SKÝRINGAR OG EINL.MYND				TEIKN.NR. 1	
										SÍÐASTA TNK.	
										TNK. 1 AF 6	
										ÓTÖ. A	
										GEYMSLUNN.	
A	01.05.07	HEIMTAUGARTEIKNING OG FULNADART.	B.p.T.	T.S.	Tauski Sveinbjörn	220146-2439	TERA s/f		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTEKNINGUR Sími 5667388 TRÁUSTI EYVINDAÖRNSSON RAFMAGNSSÍÐENINGUR Sími 5667390		

4091