



Skýringar

- Rofar séu í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm
- Hæð tengla í eldhúsi sé 105cm, en í bílskúr og þvottahúsi sé 110cm
- Hæð veggjása sé 160cm nema í baðherbergjum sé 200cm
- Rör séu 16mm og vír 3x1,5q nema annað sé tekið fram
- Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dás.
- Málstraumur rofa og tengla sé 16A
- Höfu skal arkitektateikningar til klásjónar þegar mælt er fyrir veggjum og dásum
- Sökkulskaut skal tengjast á milli húss og bílskúrs
- Sökkulskaut skal leggjast samskiptið Teknilegum tengiskilmálum

Teiknað Des. 2000	Hamnabyggó 32	Mkv. 1:50
Fullnaðarteikning	Hafnarfirði	
	Hollgrímur Valberg Löggiltur raftegnaháttuður	
Blað 1 of 2	290761-3959 Sími 8960698	

Sollgrímur Valberg