



SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:

MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A
MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
RÖR ERU 16 mm MED ÍDREGNUM VÍR 3x1.5 mm²,
NEMA ELDAVÉLALÖGN, 20mm RÖR, VÍR 3x4 mm².
HÆÐ ROFA ER 110 cm.
HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA ER 110 cm.
Í ELDHÚSI, BADI, DVOTTAH, BÍLAG OG GEYMSLU
ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEDRI BRÚN Á DÓS.
MERKJA SKAL 16A TENGLA Í GEYMSLU OG
BÍLAGEYMSLU SÉRSTAKLEGA.

○ L JÓSDÉYFIR 315W MED INNBYGGÐUM ROFA.
① 3x16mm RÖR MILLI TAFLNA

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM (cm), MIDUD VIÐ
FULLFRÁGENGNU GÖLFI.
ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA
LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STADNUM

BREYTINGAR					
J.G.	DAGS.	BREYTING	MÁL.	YF.	
A	02.05.02	TIL FRAMKVÆMDA	GPR	GPR	
VERKLEIPI					
LÁGSPENNA					
MÁSKALA 1:50					
FRANNA	TEKNA	YF. RE.	ÚTGÁFA		
GPR	GPR	GPR	A		
VERKLEIPI					
GÖTJÆTI					
SPÓAÁS 17					
STJÓRN					
HAFNARFIRÐI					
Gísli Þór Ragnarsson					
Kennit. 040367-5789					
Asparfelli 4, 111 Reykjavík Sími 6982228 Póstfang gpm@sis					
TEKNA NR	BLAÐ NR	N. BLAÐ NR			
SPÓ17.220	2	3			
DAGS.	VERK NR.				
26.04.2001					
SAMB.	KENNT.				
	0403675789				