



Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð rofa í hjónabergi sé 80cm.

Hæð tengla L og F séu 20cm.

DS. sé 130cm

Hæð veggljósa sé 170cm.

Hæð veggljósa í herb. séu 130cm.

Hæð veggljósa úti sé 200cm.

Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm

Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.

Hæð tengla við eldavél sé 30cm.

Hæð tengla við viftu sé 200cm.

Hæð úti ljósa sé 170cm.

Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.

Málstraumur rofa og tengla sé 10A

Rör séu 16mm plastpípur 1,5q

Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q

Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

A spennir sé 105 VA

B spennir sé 150 VA

⊕ Loftadós

⊙ Veggdós

⊖ Hallógen ljós

NEMA ANNARS SÉ GETID

○ L 50mm
○ F 50mm
Plastpípur 70cm í jörð
sem ná út fyrir lóðarmörk

Elys
Raflagnateikningar

Klappastíg 16 Reykjavík
s. 565-4755

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Prastarás 30 Hafnarfirði

Grunnmynd efri hæðar
Smáspenna
Skýringar

Teikning nr: 583-01	Dagss: 17-04-01	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 4	Teiknað: vec