



Skýringar
 Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L og F séu 20cm.
 DS. sé 130cm
 Hæð veggljósa sé 170cm.
 Hæð veggljósa í herb. séu 130cm.
 Hæð veggljósa úti sé 200cm.
 Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
 Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.
 Hæð úti ljósa sé 170cm.
 Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
 A spennir sé 105 VA
 B spennir sé 150 VA
 ⊕ Loftadós
 ⊙ Veggdós
 ○ Hallógen ljós
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Elys
 Raflagnateikningar

Klappastíg 16 Reykjavík
 s. 565-4755

Bórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Prastarás 30 Hafnarfirði
 Grunnmynd neðri og efri hæðar
 Lággspenna / Smáspenna /
 Lampaplan

Teikning nr: 583-01	Dagss: 17-04-01	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 3 af 4	Teiknað: vec