



L 50mm
 F 50mm
 Plastpípur 70cm í jörð
 sem ná út fyrir lóðarmörk

Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L og F séu 20cm.
 DS. sé 130cm

Hæð veggljósa sé 170cm.
 Hæð veggljósa í herb. séu 130cm.
 Hæð veggljósa úti sé 200cm.
 Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
 Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við viftu sé 200cm.
 Hæð úti ljósa sé 170cm.

Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.

Málstraumur rofa og tengla sé 10A

Rör séu 16mm plastpípur 1,5q

Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q

Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

A spennir sé 105 VA

B spennir sé 150 VA

⊕ Loftadós

⊙ Veggdós

○ Hallógen ljós

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Elys
 Rafslagmateikningar

Klappastíg 16 Reykjavík
 s. 565-4755

Þóroddur Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Þratarás 34 Hafnarfirði

Grunnmynd efri hæðar
 Smáspenna
 Skýringar

Teikning nr: 581-01	Dagss: 17-04-01	Hannað: <i>þorleif</i>
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 4	Teiknað/ vec