



Skýringar

- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggjýsa sé 170cm.
- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð veggjýsa í herb. séu 130cm.
- Hæð veggjýsa úti sé 200cm.
- Hæð veggjýsa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggjýsa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
- A spennir sé 105 VA
- B spennir sé 150 VA
- ⊙ Loftadós
- ⊕ Veggdós
- ⊕ Hallógen ljós
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L 50mm  
F 50mm  
Plastpípur 70cm í jörð  
sem ná út fyrir lóðarmörk

**Elys**  
Rafagnateikningar

Klappastíg 16 Reykjavík  
s. 565-4755

Þóroður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969  
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

**Prastarás 39 Hafnarfirði**

Grunnmynd  
Lágspenna / Lampaplan  
Lágspenna / Smáspenna háaloft  
Skýringar

Teikning nr: 587-01	Dagss: 22-05-01	Hannað:
Mkv: 1:50	Blað: 3 af 5	Teiknað: vec