



Ath: í svefnherbergjum er sjónvarpstengill rjúfanlegur (rofi)
 Ath: í svefnherbergjum eru hallogen ljós við skápa

SJÓNVARPISHOL:
 R: 35W halogenljós
 SP: Spennir min 210W

ELDHÚS:
 A: Hallogen 50W
 SP: Spennir min 300W
 D: Hallogen ljós í eldhúsinnréttingu
 Stærð/staðsetning / útfærsla og fjöldi í samræði við
 hönnuð eldhúsinnréttingar
 C: Venjulegt ljós
 B: Venjulegt ljós / hægt að breyta í hallogen ljós

STÓFA:
 D og E Hallogen ljós (50W)
 SP: Spennir min 150W

Tenglar í samræmi við hilluskrank

SKÝRINGAR

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A
 PÍPUR SÉU 16MM, VÉR 1,5q. HÆÐ ROFA SÉ 105 SM
 HÆÐ TENGLA SÉ 20 SM
 Ath: Nánari staðsetning tengla/rofa í eldhúsi skv.
 eldhúsinnréttingarteikningu (ef hún er gerð).
 ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.
 BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTÖK OG JARDBINDA
 BAKKER OG STURTUBOTN
 GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGNUM SKV. REGLUGERD L.S.
 OG RAFV. HAFNARFJ. (nú Hitaveita Suðurnesja)
 L TÁKNAR LOFTNET / F SÍMA / DS DYRASÍMA / H HÁTALARA

☒ REYKSKYNJARA

Guðm. Steinn Guðmundsson
 Oldusjón 22
 Sími 565-4655
 Kt. 170348-2739 • Vsk.nrn: 60877

RaFm.	50mm
Sími	50mm
Aukarör	25mm
Aukarör	25mm

Inntakspípur 70sm í jörð heilar að lóðarmörkum

HANNAÐ:	JE / GSG	BLAÐ:	1 AF 2	Breyting:		RAFLÖGN & SMÁSPENNA	Þrastarás 51 Áslandi, Hafn.	JGS	Jens Evertsson kt: 160242 7799 sí: 5653670 8983680 Guðm. Steinn Guðmundsson kt: 170348 2739 sí: 5554695
TEIKNAD:	GSG	KVARÐI:	1 : 500	Númer:	Dags:				
DAGSETN.:	0kt. 2001	VERKNR.:	21010						