



Inntök samþykkt 26/3 2001.
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARDAR
Björgur Desbjörg

INNTAK LOFTNET 50mm PLP ÚT AÐ LÓÐARMÖRKUM
INNTAK SÍMI 50mm PLP ÚT AÐ LÓÐARMÖRKUM
INNTAK R/H 50mm PLP ÚT AÐ LÓÐARMÖRKUM

INNTAK LOFTNET 50mm PLP ÚT AÐ LÓÐARMÖRKUM
INNTAK SÍMI 50mm PLP ÚT AÐ LÓÐARMÖRKUM
INNTAK R/H 50mm PLP ÚT AÐ LÓÐARMÖRKUM

SKÝRINGAR.

Raflagnir eru 16 mm plastpípur og taugar 3 x 1,5 mm² nema í eldavél, en þar er 3 x 4 mm².

Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla er 20 sm. Í eldhúsi, þvottahúsi, baði og bílgeymslu er hæð tengla 110 sm.

Hæð veggjósna er 160 sm.

Ofangreind mál eru miðuð við frágengið gólf og miðu hvers tengistaðar.

Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A.

Þessar skýringar eiga við nema annars er getið á teikningu.

L = Loftnet
F = Sími

BLIKAÁS 10-12 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
STH teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@islandia.is

Skýringar:	Raflögn
Teikning:	Grunnmynd 1 hæð.
Mælikvarði:	1:50.
Undirskrift:	<i>20/3 01-ku-p</i>
Blað nr: 1 af 3	Dagsetning: 10. ágúst 2000
Breytt:	

4195