



Grunnmynd efri hæðar

Hæð =  
 Hæð rofa er 110cm nema annars sé getið.  
 Hæð tengla 20cm nema annars sé getið.  
 Málstraumur rofa er 10A  
 Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.  
 Öll rör eru 16mm og ídregin 3x1.5mm vír nema annars sé getið.  
 Að ljósum utahús skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.

Rofi og tengill hæð 110cm

BREYTING	VERKEFNI	DAGS.
	GAUKSÁS 55	04.12.2000
	HAFNARFIRÐI	BLAÐ 3 AF 7
	GRUNNMYND RAFLAGNA	MKV. 1:50
	EFRI HÆÐ	
	TEIKNAD <i>Tryggvi Þór Svansson</i>	BLAÐASTÆRD
	Tryggvi Þór Svansson	A2
	Kt. 230271-5509	