



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5°. HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

- L= SJÓNVARP, F= BÆJARSÍMI, DS= DYRASÍMI
- HREYFISKYNNJARI ÞJÓFAKERFIS H=V/LOFT
- ⊕ HÁTALARADÓSIR H=20sm
- ⊖ HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

Inntök samþykkt 2 14 2001  
 f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR  
*Björgur Daghjóst.*

NEMA ANNARS SÉ GETID

4050

GAUKSÁS 61 HAFNARFIRÐI				MEV. 1:500; 1:100	
AFSTÖÐUMYND, SNIÐ Í INNTAK, EINLÍNUMYND OG SKÝRINGAR				TEIKN.NR. 1	
				SÍÐASTA TNR.	
				TNR. 1 AF 3	
				ÓTÖ. A	
A	D1-03-28	HEIMTAUGARTEIKNING	BPT	T.S.	691289-2069
ÓTÖ.	DAÐ	HEIMTAUGARTEIKNING	TEIKN.	HANNAÐ	KENNITALA
			TERA S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
			EDMUND BELLJERSEN		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
			TRAUUTI EYVINDJÓRNSON		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
			SÍMI 568738		SÍMI 568738
			SÍMI 568730		SÍMI 568730