



SKÝRINGAR:

LÁGSPENNA:

MÁLSTRAUMUR ROFA ER 10A.
 MÁLSTRAUMUR TENGLA ER 16A.
 RÖR ERU 16 mm MED ÍDREGNUM VÍR 3x1.5 mm².
 NEMA ELDAVÉLALÖGN, 20mm RÖR, VÍR 3x4 mm².
 HÆÐ ROFA ER 110 cm.
 HÆÐ TENGLA ER 20 cm.
 HÆÐ TENGLA VID ROFA ER 110 cm.
 Í ELDHÚSI, BADI, ÞVOTTAH., BÍLAG, OG GEYMSLU
 ER HÆÐ TENGLA 110 cm. Í NEDRI BRÚN Á DÖS.
 MERKJA SKAL 16A TENGLA Í GEYMSLU OG
 BÍLAGEYMSLU SÉRSTAKLEGA.

○ LJÓSDEYFIR 315W MED INNBYGGÐUM ROFA.

① 3x16mm RÖR MILLI TAFLNA

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURM (cm), MIDUD VID
 FULLFRÁGENGNUM GÓLFI.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA
 LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM.

BREYTINGAR

ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.

VEIRHLUTI

LÁGSPENNA
 NEDRI HÆÐ

KVAÐI 1:50

HANNAÐ	TEKNAÐ	YFIRF.	ÚTGÁFA
GÞR	GÞR	GÞR	A

VERKALUP

GÖTULEITI

GAUKÁS 65

STAÐUR

HAFNARFIRÐI

Gísli Þór Ragnarsson
 Kennit. 040367-5789
 Asparfelli 4, 111 Reykjavík Sími: 6982228 Póstfang: gis@gsi.is

TEIKNING NR.	BLAD NR.	N. BLAD NR.
1403	3	4

DAGS.	VERK NR.
12.12.2000	

SAMB. *Gisli* KENNIT. 0403675789