



SKÝRINGAR:

1. Öll mál eru gefin í sentimetrum.
2. Hæð er miðuð við fullfrágengið gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110cm
4. Hæð tengla 20cm
5. Hæð veggljósa 160cm
6. Málstraumur rofa er 10A
7. Málstraumur tengla er 16A
8. Öll rör eru 16mm og ídregin 3x1.5mm vír
9. Rofi og tengill hæð 110cm

ATH: Skýringar eiga við nema annað sé tekið fram á teikningu

Skgr. Clafal. 071070-0009

VERKEFNI KLUKKUBERG 28 HAFNARFIRÐI RAFLAGNIR EFRIHÉÐAR	DAGS. 10.08.2001
	BLAD 2 AF 6
	MKV. 1:50
TEIKNAD <i>Tryggvi Þór Svansson</i> Tryggvi Þór Svansson Kt. 230271-5509	BLADASTÆRD A2

BREYTING