



SKÝRINGAR:

1. Öll mál eru gefin í sentimetrum.
2. Hæð er miðuð við fullfrágengið gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110cm
4. Hæð tengla 20cm
5. Hæð veggjóna 160cm
6. Málstraumur rofa er 10A
7. Málstraumur tengla er 16A
8. Öll rör eru 16mm og íðregin 3x1.5mm vír
9. Rofi og tengill hæð 110cm

ATH: Skýringar eiga við nema annað sé tekið fram á teikningu

Ágr. Clafud 071070-5069

BREYTING	VERKEFNI	DAGS.
	KLUKKUBERG 28	10.08.2001
	HAFNARFIRÐI	BLAD 3 AF 6
	RAFLAGNIR	MKV. 1:50
	NEDRIHÆÐAR	BLADASTÆRD
	TEIKNAD <i>Frýggju Þór Svansson</i>	A2
	Tryggvi Þór Svansson	
	Kt. 230271-5509	