



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu góli.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggjóna sé 170cm.
- Hæð veggjóna í wc. og baði sé 200c
- Hæð veggjóna í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljóna sé 170cm.
- Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur og vír 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Elys
Rafagnateikningar

Klapparstíg 16 Reykjavík
s. 565-4755 gsm. 863-4720

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Lóuhraun 3 Hafnarfirði
Grunnmynd neðri hæðar
Lágspenna / Smáspenna
Skýringar

Teikning nr: 501-00	Dagss: 14-03-2001	Hannað:
Mkv: 1:50	Blað: 1 af 3	Teiknað: vec