



2. HÆÐ

2. HÆÐ

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfráengnu gól.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200c
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur og vír 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

## Elys

Rafloagnateikningar

Klapparstíg 16 Reykjavík  
s. 565-4755 gsm. 863-4720

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969  
V. Elma Cates Tætnil. kt.131155-3529

### Lóuhraun 3 Hafnarfirði

Grunnmynd neðri hæðar  
Lágspenna / Smáspenna  
Skýringar

Teikning nr: 501-00	Dagss: 14-03-2001	Hannað:
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 3	Teiknað: vec