



Skýringar

- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð veggljósa í herb. séu 130cm.
- Hæð veggljósa úti sé 200cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavel sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavel 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
- A spennir sé 105 VA
- B spennir sé 150 VA
- Loftadós
- Veggdós
- Hallógen ljós
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Elys
Raflagnateikningar

Klapparstigur 16 Hafn. s. 565-4755 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Prastarás 3 Hafnarfirði
Grunnmynd neðri hæðar
Lágspenna / Smáspenna
Skýringar

Teikning nr: 591-01	Dagss: 22-11-01	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 1 af 7	Teiknað: vec