



Skýringar

- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð veggljósa í herb. séu 130cm.
- Hæð veggljósa úti sé 200cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpipur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpipur og vir 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
- A spennir sé 105 VA
- B spennir sé 150 VA
- Loftadós
- Veggdós
- ⊕ Hallógen ljós
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Elys
Rafloagnateikningar

Klapparstígur 16 Hafn.
s. 565-4755 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Prastarás 3 Hafnarfirði

Grunnmynd neðri hæðar
Lampaplan
Skýringar

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------|
| Teikning nr: 591-01 | Dagss: 22-11-01 | Hannað: <i>[Signature]</i> |
| Mkv: 1:50 | Blað: 2 af 7 | Teiknað: vec |