



**Byggingalýsing**  
Byggingin hýsir loftþrúsur og tilheyrandi spennubreyta. Veggir eru steypir og óeinangraðir þar sem kælibörf er mikil vegna tæknibúnaðar sem þarna er. Þak er útsteypum einingum, óeinangrað og klætt með þakdúk. Gólf undir spennum eru steyp neðar og með gryfjum sem taka við olíu ef leki kemur að spennum. Í töflurými er lagnagólf og í loftþrúsurými er steyp gólf. Ymis tækjabúnaður og loftræstisur eru utan við húsið, en yfir þeim búnaði er létt þak.

Stærðir:  
Flatarmál 347,1 m<sup>2</sup>  
Rúmmál 1.914,7 m<sup>3</sup>

Ótskýringar: Explanations:	This drawing is the property of Rio Tinto Alcan Iceland Ltd. and handed out for personal use only. It may neither be copied nor made available to others without permission of Rio Tinto Alcan Iceland Ltd. The receiver is liable for any misuse.			ARKFORM ARKITEKTASTOFA	Dagsetning / Date: 2013.06.06	Hútur / Object: LOFTÞJÖPPUSTÖÐ	Atráð / Item: SNID - AFSTÖÐUMYND	Eini / Material: Abcd	Stk. / Ea. / Hæld / Total: 00 01 02	Athugasemdir / Remarks: Flökur nr.: 00 01 02	
	Scale: 1:100										Teknað / Drawn: RM
Ragnar Gunnarsson kt. 110947-2839		A Reyndartekning		XXXX.XX.XX JJ/JJ IKR	Yfirfarir / Checked: GM	Tekn. vorkaupa / Supplier Dwg. No.: 19-01	Húsi af / Part of: 000000		Tekn. nr.: ISAL / Dwg. No. of ISAL: 19-02		
No.:		Breyting / Revision:		Dagsetning / Date:	Samþykkt / Approved:	Húsi af / Part of:		ISAL Yfirfarir og skráð. dags. / ISAL Checked, date:		ISAL Samþykkt. dags. / ISAL Approv. date:	

