


Byggingalýsing

Byggingin hýsir loftþrygging og tilheyrandi spennubreyta. Veggir eru steypir og óeinangraðir þar sem kælibörf er mikil vegna tæknibúnaðar sem þarna er. Þak er út steypum einingum, óeinangrað og klætt með þakdúk. Gólf undir spennum eru steyp neðar og með gryfjum sem taka við olíu ef leki kemur að spennum. Í töflurými er lagnagólf og í loftþryggingu er steyp gólf. Ýmis tækjabúnaður og loftræstislar eru utan við húsið, en yfir þeim búnaði er létt þak.

Stærðir:  
Flatarmál 347,1 m<sup>2</sup>  
Rúmmál 1.914,7 m<sup>3</sup>



Útskýringar:  
Explanations:

Ragnar Gunnarsson  
kt. 110947-2839

A	Reyndartekning	XXXX.XX.XX	JJ/JJ	IKR
Nr.:		Dags.:	Samþykkt:	Notk. heimil.:
No.:		Date:	Approved:	Released:

This drawing is the property of Rio Tinto Alcan Iceland Ltd. and handed out for personal use only. It may neither be copied nor made available to others without permission of Rio Tinto Alcan Iceland Ltd. The receiver is liable for any misuse.	
Stærð:	A1
Mkv.:	1:100
Dimensions without tolerances according to ISO 2768-1 med.k.	
ARKFORM ARKITEKTASTOFA	
ARKFORM	

Hlutur / Object:	LOFTJÖPPUSTÖÐ	Alb. / Class:	Abcd
Altrið / Item:	SNID - AFSTÖÐUMYND	Flókkur nr. / Class no.:	00 01 02
Eini / Material:		Kostn. nr. - Acc. No. / Blun. nr. - Eq. No.:	4070 00000
Stik. / No. / heild / Total:		AKS nr.:	000 0000
Bygnd. / Weight (kg):		Tekn. nr. ISAL / Dwg. No. of ISAL:	19-02
		Breyt. / Rev.:	0
ISAL Tilk. nr. / Supplier Dwg. No.:			
ISAL Tilk. nr. / Supplier Dwg. No.:			
ISAL Tilk. nr. / Supplier Dwg. No.:			

RioTinto Alcan