



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1.5. } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

- [R] REYKSKYNJARI jóniskur
- [R] REYKSKYNJARI optiskur
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

							BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI		MEV	1:100				
							SÖKKULSKAUT OG INNTAKSPÍPUR		TEK.NR	2				
									SÍÐASTA TNR					
A	03-12-31	HEIMTAUTAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.p.T.	T.S.	Tracel Sveinbjörn	220198-2439	TERA S/F	RAFMA GNSVERKFRÆÐISTOFA	TNR	2	AF	15	DTG	A
ÚTG.	DAGS		TEIKN.	LIANNAD	SAMPYKKT	KENNTALA		EDMUND BELLERSEN TRAUUTI SVIBINDÓRNSON	RAFMA GNSVERKFR.	SÍMI	5067366	GEYMSLUN		