



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSI H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

- R<sub>j</sub> REYKSKYNJARI jóniskur
- R<sub>o</sub> REYKSKYNJARI optiskur
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

						<b>BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI</b>		MKV 1:50
						<b>RAFLÖGN 1.HÆÐ ÍBÚÐIR 1-3</b>		TEIKN.NR. 3
								SÍÐASTA TÍÐ
A	03-01-31	HEIMTAUGAR- OG FULLNÁÐARTEIKNING	B.p.T.	T.S.	<i>Trausti Sveinbjörnsson</i>	22/01/8-24/3/9	<b>TERA</b> S/F	RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
ÚTG.	DAGR	TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	EÐMUND HELLESEN TRAUÐI SVEINBJÖRNSSON	RÁFMAGNSHENTFA. SÍMÍ 568790	TNR 3 AF 15 ÚTG. A