



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

**[R]** REYKSKYNJARI jónískur

**[R]** REYKSKYNJARI optískur

**○** HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

				<b>BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI</b>		MÁV. 1:50		
				<b>RAFLÖGN 2.HÆÐ ÍBÚÐIR 1 - 3</b>		TEIKNR. 5		
						SÍÐASTA TNR.		
A	03-01-31	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.p.T.	T.S.	<i>T. S. T. S.</i>	TNR. 5	AF 15	
ÚTG.	DAGS	TEIKN	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	ÚTG.	A	
					<b>TERA</b> S/F		RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDDVINDI BELLIDARBY TRAUPTI SVEINÞÓRSSON RAFMAGNSSTJÓRN SÍMI 5673700 SÍMI 5673700	