



### SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>2</sup>  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GE'

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

**[R]<sub>j</sub>** REYKSKYNJARI jóniskur

**[R]<sub>o</sub>** REYKSKYNJARI optiskur

**○→** HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

				BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI				MKV 1:50	
				RAFLÖGN 2.HÆÐ ÍBÚÐIR 4 OG 5				TEIKNR 6	
								SÍÐASTA TNR	
A	03-01-31	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.p.T.	T.S.	<i>María Svanbjörg</i>	2201/6-2439	TERA s/f	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	TNR 6 AF 15
ÚTF.	DAGR		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	EDMUND BELLERSEN	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	ÚTL. A
							TRÁUSTI VEIÐIBORRSON	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	GETINGUR
							SÍMI 568798	SÍMI 568790	