



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

□_j REYKSKYNJARI jóniskur

□_o REYKSKYNJARI optískur

○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

				BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRÐI				MKV. 1:50	
				SMÁSPENNULÖGN 1.HÆÐ ÍBÚÐIR 1-3				TEKNNR 9	
								SÍÐASTA TNR	
A	03-01-31	HEIMTAUGAR- OG FULLNÁÐARTEIKNING	B.p.T.	T.S.	<i>Traust Sveinbjörn</i>	220116-2139	TNR 9 AF 15		
ÚTG.	DAGS		TEKNN	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	ÚTGL. A		
							TERA S/F		
							RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDMUND BELLERSEN TRAUÐI VINDRÖNNISKONU RAJNAGUSTEIGNIR SÍMI 568786 SÍMI 568780		
							GUEYMSLUNG <small>þema gæmsludag</small>		