



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.<sup>o</sup>  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

- R<sub>j</sub> REYKSKYNJARI jóniskur
- R<sub>o</sub> REYKSKYNJARI optiskur
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

				<b>BURKNAVELLIR 3 HAFNARFIRDI</b>				MKV. 1:50	
				<b>SMÁSPENNULÖGN 1.HÆÐ ÍBÚÐIR 4 OG 5</b>				TEIKNR. 10	
								SÍÐASTA TNR.	
A	03-01-31	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.p.T.	T.S.	Trossi Sveinsson	22014-2439	<b>TERA</b> S/F		
ÚTG.	DAGS	TEIKN.	HANNAÐ	SAMPYKKT	KENNITALA	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		TNR. 10 AF 15	ÚTGA. A
							EDMUND BELLERSEN	SÍMI 592788	
							TRAUÐI VINDRÖÐRÖSKUN	RAFMAGNSMUNINGI	SÍMI 592790